

長期使用構造等であることの確認 (確認申請)

申請要領·申請図書一覧

建築行為を伴わない既存住宅


ハウスプラス住宅保証株式会社

紙申請方法・審査フローについて



※ 店舗等併用住宅の住戸については、申請上、一戸建ての住宅ではありません。

☑ 紙申請は、以下のフローにより評価が行われます。





申請図書一覧

長期使用構造等であることの確認(確認申請)のために必要な申請提出図書は、下表に定める「必須」図書と「添付図書」になります。添付図書において、図書の種類に掲げる図書に記載すべき事項を、全て他の図書に明示した場合においては、当該図書を申請に添付することは必要としません。

紙申請の場合は、ハウスプラス長期使用構造等確認申請サービス申込書を除き、正副 2 部の提出が必要となります。

必須

図書の種類	記載する内容及び注意点
ハウスプラス長期使用構造等確認 申請 サービス申込書	申請の種類、他サービスの利用予定の有無、物件情報、申請担当者情報等
確認申請書【第11号の2様式】	申請者等の概要、建築物に関する事項
申請添付図書	別表1、別表2に掲げる図書

別表1 長期使用構造等の確認を要する場合(確認申請)に必要な申請添付図書

図書の種類	明示すべき事項(注意点)
設計内容説明書	・住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
付近見取図	・方位、道路及び目標となる地物
配置図	・縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上げ表を含む)	・部材の種別、寸法及び取付方法
各階平面図	・縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
床面積求積図	・床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図	・縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図	・縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図	・縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図	・縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図	・縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各部詳細図	・縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書	・構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
状況調査書	・建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
各種認定書 および 別添	・住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認定書、特別評価方法認定書、各種 大臣認定書等(別添まで提出願います)
各種カタログ・試験成績書等	・性能値が確認できるもの(第三者機関で性能が確認されているもの)
工事履歴書	新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事内容が確認できる 下記のいずれかの資料 ・確認済証のコピー ・台帳記載事項証明書 ・建築工事届の写し ・建築工事届証明 ・(建築確認を要さない場合は)工事請負契約書等のコピー

申請図書一覧



長期使用構造等であることの確認(確認申請)のために必要な申請提出図書は、下表に定める「必須」図書と「添付図書」になります。添付図書において、図書の種類に掲げる図書に記載すべき事項を、全て他の図書に明示した場合においては、当該図書を申請に添付することは必要としません。

紙申請の場合は、ハウスプラス長期使用構造等確認申請サービス申込書を除き、正副 2 部の提出が必要となります。

別表2 長期使用構造等の確認を要する場合(確認申請)に必要な申請添付図書

図書の種類	明示すべき事項(注意点)
配置図	・空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年 法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。)及び当該 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をい う。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」とい う。)の位置
仕様書(仕上げ表を含む)	・エネルギー消費性能向上設備の種
各階平面図	・各室の名称、用途及び寸法並びに設備の位置
用途別床面積表	・用途別の床面積
二面以上の立面図	・外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置
機器表	・エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
各種カタログ・試験成績書等	・性能値が確認できるもの(第三者機関で性能が確認されているもの)

注)その他審査で必要な書類のご提出をお願いする場合がございますのでご協力願います。